


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1040

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 52604/2566

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Χώρας, Μπατσίου και όρμου Κορθίου Άνδρου (Ν. Κυκλάδων).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.
2. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.
3. Τις διατάξεις του ν. 1685/87 (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 2.
4. Τις υπ' αριθ. 35.000/1495/19.5.86 και 37.331/1496/14.5.86 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Μπατσίου, χώρας και όρμου Κορθίου Νήσου Άνδρου (ν. Κυκλάδων)» (ΦΕΚ 665/Δ και 664/Δ).
5. Τις υπ' αριθ. 4863/24.7.86, 4997/30.7.86 και 4998/30.7.86 αποφάσεις του Νομάρχη Κυκλάδων «Επιλογή νομικού πλαισίου πολεοδόμησης χωριών».
6. Τα υπ' αριθ. 9604, 9605, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9603, 9613, 9614, 9615, 9616/10.12.85 έγγραφα του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδ. Εφαρμογών νομού Κυκλάδων προς τους αρμόδιους φορείς.
7. Τις υπ' αριθ. 8, 16/85 και 8, 12/86 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μπατσίου.
8. Τις υπ' αριθ. 23/85 και 2/86 γνωμοδοτήσεις της Κοινότητας Όρμου Κορθίου.
9. Την υπ' αριθ. 3/86 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Άνδρου.
10. Το υπ' αριθ. 3255/5.3.86 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Δ/νση Υδατ. Δυναμικού και Φυσ. Πόρων.
11. Το υπ' αριθ. 1347/16.10.86 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, 1η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.
12. Το υπ' αριθ. 511.709/10.4.86 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Δ/νση Β.
13. Το υπ' αριθ. 4200/8.1.86 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
14. Το υπ' αριθ. 3075/10.1.86 έγγραφο της Οικονομικής Εφορείας Άνδρου Νομαρχίας Κυκλάδων.
15. Το υπ' αριθ. 50/230/15.1.86 έγγραφο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) Συγκρότημα Νήσων Αιγαίου – Τεχνικό τμήμα Κυκλάδων.
16. Το υπ' αριθ. 6129/7.1.86 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Κυκλάδων.
17. Το υπ' αριθ. 4177/9.1.86 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Νομαρχίας Κυκλάδων.
18. Το υπ' αριθ. 24030/85/13.2.86 έγγραφο της ΤΥΔΚ Νομαρχίας Κυκλάδων.
19. Το υπ' αριθ. 973/30.12.85 έγγραφο της Κοινότητας Όρμου Κορθίου.
20. Το υπ' αριθ. 26/15.1.87 έγγραφο της Κοινότητας Μπατσίου.
21. Το γεγονός ότι οι λοιποί φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.
22. Τις από 26.2.87 και 10.7.87 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κυκλάδων, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) του οικισμού χώρας Άνδρου, όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π–1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την οργάνωση του οικισμού με πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 1.800 κατοίκων με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφανείας 11 Ηα περίπου και τη δημιουργία μιας (1) πολεοδομικής ενότητας με μέσο συντελεστή δόμησης 0,8 και μέση πυκνότητα οίκησης 106 κατ/Ηα όπως φαίνεται στους χάρτες Π1.4, Π1.5 και Π1.11.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π1.2, Π1.3.2, Π1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα.

– Διατήρηση της σημερινής μορφής γενικής κατοικίας.
– Προστασία και ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου.
– Ένταξη ορισμένων πολιτιστικών λειτουργιών στον αστικό ιστό κύρια μέσα στο ιστορικό κέντρο, με τη χρησιμοποίηση υπαρχόντων κτισμάτων και ειδικότερα βόρεια από το Παραπόρτι και τα υπάρχοντα μουσεία και κοντά στο εμπορικό κέντρο.
– Διατήρηση της σημερινής θέσης της Κεντρικής Περιοχής του δήμου.
–Διατήρηση των γηπέδων μπάσκετ και βόλλευ.

Οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης με επέκταση των υπαρχόντων διδακτηρίων.

– Δημιουργία Ζώνης Βιοτεχνίας, βορειοδυτικά του οικισμού.
– Δημιουργία στην ίδια θέση Ζώνης Χονδρεμπορίου με αποθήκες, γραφεία, καταστήματα, σε συνδυασμό με τη δημιουργία κυκλοφοριακού δακτυλίου και τη δημιουργία σταθμού μεταφορών.
– Χωροθέτηση εγκαταστάσεων περίθαλψης και πρόνοιας.
– Δημιουργία ελευθέρων χώρων και περιαστικού πρασίνου, με την ένταξη ήδη υπαρχόντων χώρων πρασίνου στο δίκτυο της πόλης, με τη δημιουργία γύρω από τη ζώνη επέκτασης περιαστικού πρασίνου και επιπλέον ζώνης αστικού πρασίνου στο κέντρο στην κορυφή του λόφου των ανεμομύλων.
– Μεταφορά του νεκροταφείου εκτός ορίου ΓΠΣ και κήρυξη του υπάρχοντος σαν ιστορικού χώρου ειδικής προστασίας.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας της πολεοδομικής ενότητας του οικισμού σε κατοίκους για το 1987 και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή όπως αναφέρεται στον πίνακα Α–11.6.

δ) Την οργάνωση και ιεράρχιση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Διάνοιξη οδικής αρτηρίας Χώρα – Λαμήρα – Σάριζα – Αποίκοια, εκτός ορίου ΓΠΣ, που αρχίζει πριν από το νεκροταφείο και καταλήγει πάνω από το Νημποριό στο δρόμο για τ' Αποίκια.

– Δημιουργία δακτυλίου στην είσοδο της Χώρας, γύρω από το Λόφο, για την εξυπηρέτηση της βιοτεχνίας και του χονδρεμπορίου.

– Διάνοιξη νέας συλλεκτήριας κάτω από το νεκροταφείο στα ανατολικά όρια του ΓΠΣ, μέχρι πίσω από το παλιό Γυμναστήριο.

– Χωροθέτηση και δημιουργία νέου σταθμού Λεωφορείων και πάρκινγκ για ιδιωτικά αυτοκίνητα.

- Μετατροπή της παλιάς αρτηρίας εισόδου στον οικισμό σε απλή συλλεκτήρια για την εξυπηρέτηση της βορειοδυτικής γειτονιάς (προσφυγικά).

– Πεζοδρόμηση της υπάρχουσας συλλεκτήριας μέσα στο κέντρο (που οδηγεί στο σημερινό σταθμό λεωφορείων).

– Διαβάθμιση της εσωτερικής κυκλοφορίας του οικισμού σε συλλεκτήριες αρτηρίες και σε τοπικό οδικό δίκτυο.

– Πεζοδρόμηση όλου του παραδοσιακού τμήματος της πόλης και κάθε δρόμου μικρότερου από τα 4,00 μέτρα πλάτος.

– Συγκέντρωση των εγκαταστάσεων μαζικών μεταφορών στην είσοδο του οικισμού, νοτιανατολικά, κάτω από το λόφο των ανεμόμυλων, στον κυκοφοριακό δακτύλιο που περιβάλλει βιοτεχνία – χόνδρεμπόριο κ.λπ.

– Λειτουργία δικτύου αστικών μεταφορών για τη σύνδεση των νέων περιοχών κατοικίας, χονδρεμπορίου και βιοτεχνίας με το λιμάνι.

– Χωροθέτηση και δημιουργία νέων μικρότερων χώρων στάθμευσης κύρια δεξιά και αριστερά του ιστορικού κέντρου εκεί που καταλήγουν οι νέοι συλλεκτήριες.

– Διάνοιξη και κατασκευή συνδετήριας οδού που θα συνδέει τον επαρχιακό δρόμο Χώρας – Συνέτι με το ελικοδρόμιο ώστε νε εξασφαλίζεται άνετη προσπέλαση σ' αυτό.

Β. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Μπατσίου 'Ανδρου για πληθυσμιακό μέγεθος 700 κατοίκων με:

α) Την ένταξη και επέκταση του οικισμού προϋφισταμένου του του έτους 1923 σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφάνειας περίπου 59 Ηα και τη δημιουργία μιας (1) πολεοδομικής ενότητας μέσης πυκνότητας οίκησης 90 κατ/Ηα και μέσου συντελεστή δόμησης 0,6 όπως φαίνεται στους χάρτες Π1.4, Π1.5 και Π1.11.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π1.2, Π1.32, Π1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Διατήρηση της σημερινής μορφής γενικής κατοικίας.

– Προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού οικισμού.

– Αναβάθμιση του παραδοσιακού τμήματος του οικισμού.

– 'Ενταξη ορισμένων πολιτιστικών λειτουργιών στον αστικό ιστό κύρια μέσα στο ιστορικό κέντρο, με τη χρησιμοποίηση υπαρχόντων κτισμάτων.

– Διατήρηση της σημερινής θέσης της κεντρικής περιοχής της κοινότητας με παράλληλη χωροθέτηση και ανάπτυξη δύο τοπικών κέντρων στις περιοχές βόρεια, ανατολικά του ρέματος, πίσω από το ξενοδοχείο Χρυσή Ακτή και βορειοδυτικά, δυτικά του ρέματος στην περιοχή Λύκειο.

– Οργάνωση των εγκαστάσεων εκπαίδευσης είτε με επέκταση των υπαρχόντων διδακτηρίων είτε με χωροθέτηση νέου στην παραπάνω περιοχή ανατολικά του ρέματος.

– Χωροθέτηση εγκαταστάσεων χονδρεμπορίου (γραφεία – αποθήκες – καταστήματα) στο νέο τοπικό κέντρο, ανατολικά του ρέματος, σε συνδυασμό με τη δημιουργία εκεί, στην περιοχή κάτω από τον Αγ. Γεώργιο, σταθμού μεταφορών και τη διάνοιξη της συλλεκτήριας που θα διέρχεται από το ρέμα και θα τροφοδοτεί την περιοχή.

– Χωροθέτηση εγκαταστάσεων περίθαλψης και πρόνοιας, σ' αυτό το τοπικό κέντρο, ανατολικά του ρέματος.

– Δημιουργία ελεύθερων χώρων και αστικού πρασίνου με την ένταξη των υπαρχόντων χώρων πρασίνου στο δίκτυο πρασίνου του οικισμού και τη δημιουργία νέων ειδικά στα δυτικά και σ' όλο το μήκος του ρέματος ώστε να καλύπτεται το ρέμα και να διαχωρίζονται πλέον και οπτικά οι νέες (παραθεριστικές) γειτονιέςτου οικισμού από το παλιό παραδοσιακό τμήμα του και δυτικά σαν δακτύλιος γύρω από το υπάρχον νεκροταφείο, ώστε να καλύπτεται οπτικά.

• – Την ανάπτυξη τουρισμού και λειτουργιών αναψυχής στις πιο πάνω περιοχές αστικού πρασίνου και σ' ολόκληρο το μέτωπο της παραλίας μέσα στον οικισμό.

– Διατήρηση και επέκταση των γηπέδων μπάσκετ και βόλλεϋ κατά τόπους.

–Μεταφορά του σημερινού νεκροταφείου εκτός ορίου ΓΠΣ και κήρυξη του υπάρχοντος σαν ιστορικού χώρου χρήζοντος ειδικής προστασίας.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας της πολεοδομικής αυτής ενότητας σε κατοίκους για το 1987 όπως αναφέρονται στον πίνακα Α11.6.

δ) Την ιεράρχιση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π2.1.2 σε κλίμακα 1.5.000 και ειδικόπτερα:

– Τη διάνοιξη συλλεκτήριας που θα ενώνει τη παραλιακή (θα διέρχεται από το ρέμα) με τον περιφερειακό.

– Τη χωροθέτηση και δημιουργία σταθμού φορτηγών και επιβατηγών αυτοχινήτων, κεντρικά στον οικισμό πίσω από το νέο τοπικό κέντρο, ανατολικά του ρέματος και σε άμεση σχέση με τη νέα παραπάνω συλλεκτήρια.

– Την κατασκευή ισόπεδων κόμβων στα σημεία σύνδεσης της συλλεκτήριας με το σημερινό περιφερειακό και την παραλιακή.

– Τη διαβάθμιση της εσωτερικής κυκλοφορίας του οικισμού σε συλλεκτήριες αρτηρίες και τοπικό οδικό δίκτυο.

– Τη συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου πεζοδρόμων στον παλαιό οικισμό.

– Τη χωροθέτηση και δημιουργία παράλληλα νέων μικρότερων χώρων στάθμευσης κύρια έξω από το ιστορικό κέντρο στα άκρα του και στις άκρες της παραλίας.

– Κατασκευή μαρίνας στο λιμάνι, εντός ΓΠΣ, για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών αναψυχής.

Γ. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού 'Ορμου Κορθίου 'Ανδρου γι πληθυσμιακό μέγεθος 500 κατοίκων με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφάνειας περίπου 14 Ηα και τη δημιουργία μιας (1) πολεοδομικής ενότητας μέσης πυκνότητας οίκησης 99 κατ/Ηα και μέσου συντελεστή δόμησης σ' αυτήν 0,7 όπως φαίνεται στους χάρτες Π1.4, Π1.5 και Π1.11.

– β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π1.2, Π1.3.2 και Π1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Διατήρηση της σημερινής μορφής γενικής κατοικίας

– Κήρυξη, προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού τμήματος του οικισμού.

– Αναβάθμιση του παραδοσιακού τμήματος του οικισμού.

– 'Ενταξη ορισμένων πολιτιστικών λειτουργιών στον αστικό ιστό στις περιοχές:

.μέσα στο παραδοσιακό τμήμα του οικισμού με τη χρησιμοποίηση υπαρχόντων κτισμάτων.

.νότια στην περιοχή που αναπτύσσεται η εκπαίδευση και ο αθλητισμός.

– Τη διατήρηση της σημερινής θέσης της κεντρικής περιοχής της κοινότητας.

– Οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και ειδικότερα είτε με επέκταση των υπαρχόντων στον παραδοσιακό οικισμό, είτε με χωροθέτηση νέων στην περιοχή εκπαίδευσης γύρω από τις νέες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης.

– Ανάπτυξη Ζώνης Χονδρεμπορίου στο δρόμο που οδηγεί στις Χώνες, σε συνδυασμό με το σταθμό φορτηγών που θα δημιουργηθεί εκεί.

– Τη χωροθέτηση και ανάπτυξη αθλητικού κέντρου νότια του παλιού οικισμού πάνω στον επαρχιακό δρόμο, που φέρνει από τη Σταυροπέδα, σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης που υπάρχουν εκεί.

– Τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων περίθαλψης και πρόνοιας μέσα στον παλιό οικισμό.

– Τη δημιουργία ελευθέρων χώρων και αστικού πρασίνου με την ένταξη των υπαρχόντων χώρων πρασίνου στο δίκτυο πρασίνου του οικισμού και τη δημιουργία νέων ειδικά στα νότια ανατολικά του παλιού οικισμο, καθ' όλο το μήκος του ρέματος, ώστε να υπάρχει κάλυψη και οπτική μόνωση του ρέματος, δυτικά του παλιού οικισμού και βόρεια του ρέματος που διασχίζει τον οικισμό και εκβάλλει στον 'Ορμο.

– Την ανάπτυξη τουρισμού και λειτουργιών αναψυχής στις πιο πάνω περιοχές αστικού πρασίνου και επιπλέον.

.βόρεια κατά μήκος της ακτής μέχρι την Αγ. Αικατερίνη και

.νότια από το ρέμα μέχρι τον επαρχιακό 'Ορμου – Κοχύλου.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας της πολεοδομικής ενότητας σε κατοίκους για το 1987 όπως αναφέρονται στον πίνακα Α–11.6.

δ) Την οργάνωση και ιεράρχιση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Διάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόμου που αποτελείται από τρία τμήματα ως εξής:

1. τμήμα από Ελευσίνα μέχρι την περιοχή Αγ. Δημητρίου όπου συναντά την ήδη υπάρχουσα αρτηρία 'Ορμου – Κοχύλου. Το τμήμα αυτό θα είναι αρτηρία που θα παραλαμβάνει όλο το φορτίο κυκοφορίας του 'Ορμου που μέχρι σήμερα έχει ο επαρχιακός.

2. τμήμα δρόμου που ξεκινά από κει, παρακάμπτει τον οικισμό περιφερειακά, συνεχίζει βόρεια και παράλληλα με τον παραλιακό δρόμο καταλήγει στη θέση Αγ. Αικατερίνη.

3. τμήμα δρόμου που ξεκινά από Αγ. Αικατερίνη και καταλήγει βόρεια στις παραλίες «Γριάς πήδημα» και «Πουρό».

– Χωροθέτηση και δημιουργία σταθμού φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων στην περιοχή Αγ. Δημητρίου.

– Κατασκευή ισοπέδων κόμβων στα σημεία σύνδεσης της νέας αρτηρίας (1) με τον επαρχιακό δρόμο Όρμος – Σταυροπέδα, (2) με τον επαρχιακό δρόμο Όρμος – Κοχύλου (3) με τον παραλιακό δρόμο Αγ. Αικατερίνη.

– Διαβάθμιση της εσωτερικής κυκλοφορίας του οικισμού σε συλλεκτήριες αρτηρίες και τοπικό οδικό δίκτυο (χάρτης Π2.1.2).

– Πεζοδρόμηση του υπάρχοντος εμπορικού δρόμου «Όρμου» και σύνδεσή του με τον προτεινόμενο νέο παρακαμπτήριο με καθέτους παρόδους.

– Συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου πεζοδρόμων μέσα στον παλιό οικισμό.

– Χωροθέτηση και δημιουργία νέων μικροτέρων χώρων στάθμευσης ΙΧ και επιβατηγών αυτοκινήτων στο χώρο εγκαταστάσεων των μαζικών μεταφορών στα άκρα του εμπορικού δρόμου και του παραλιακού βόρεια.

– Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου παράλληλου προς τον εμπορικό όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο.

– Κατασκευή μαρίνας σκαφών αναψυχής και δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου βόρεια κάτω από την Αγ. Αικατερίνη.

– Δ. Τον καθορισμό οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνεται στους χάρτες Π1.7, Π1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

1. Στον οικισμό Χώρας Άνδρου.

– Ζώνη ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στην περιοχή χονδρεμπορίου – βιοτεχνίας και σταθμού φορτηγών.

– Ζώνη Κανονιστικών όρων Δόμησης (ΖΚΟ) στις δύο περιοχές επέκτασης Β.Δ. και Ν.Α. των Ανεμομύλων κατά από το δακτύλιο που περιγράφει το λόφο.

– Ζώνη Περιβαλλοντικής εξυγίανσης – αναβάθμισης της περιοχής Λιμάνι – Εργοστάσιο ΔΕΗ, βόρεια του οικισμού.

– Ζώνη Ειδικής Οικονομικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) στις περιοχές Κάστρου και προσφυγικού συνοικισμού.

– 2. Στον οικισμό Μπατσίου.

– Ζώνη Κανονιστικών όρων Δόμησης (ΖΚΟ) σ' ολόκληρο τον οικισμό.

– Ζώνη Ειδικής Οικονομικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) στον παλιό πυκνοδομημένο παραδοσιακό τμήμα του οικισμού για να επιτεχθεί η ανάδειξή του.

– Ζώνη ανάπλασης: Όλη η περιοχή βόρεια του παραδοσιακού οικισμού.

– 3. Στον οικισμό Όρμου Κορθίου Άνδρου.

– Ζώνη Κανονιστικών όρων Δόμησης (ΖΚΟ) σ' ολόκληρο τον οικισμό εκτός από την περιοχή που καλύπτει το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης.

– Ζώνη ανάπλασης σ' όλη την περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου που περιλαμβάνει όλα τα σπίτια του εμπορικού δρόμου που βλέπουν στη θάλασσα.

– Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου έτσι όπως εντοπίζεται στο χάρτη.

Ε. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στο χάρτη Π1.9 σε κλίμακα 1: 25.000 και ειδικότερα:

1. Στον οικισμό Άνδρου.

– Απομάκρυνση από τις περιοχές κατοικίας του σημερινού οικισμού κύρια των οχλουσών εγκαταστάσεων βιοτεχνίας και μετεγκατάστασή τους στη ζώνη βιοτεχνίας.

– Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην παραλία και το Ακρωτήριο νοτιοανατολικά του οικισμού της χώρας.

– Καθορισμός ζώνης πρασίνου γύρω από την περιοχή βιομηχανίας και το εργοστάσιο της ΔΕΗ, βόρεια για την ηχομόνωση και οπτική κάλυψή της.

2. Στον οικισμό Μπατσίου.

– Ζώνη προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων παραδοσιακής κληρονομιάς σ' ολόκληρο το παραδοσιακό τμήμα και μόνο του οικισμού.

– Ζώνη προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, στο ακρωτήριο δυτικά του οικισμού, όπου και ο Φάρος και κατά μήκος της παραλίας νότια του οικισμού από την περιοχή Στηβάρι μέχρι Αγ. Μαρίνα (και μέχρι την υψομετρική καμπύλη 20 μ.).

– Μεταφορά των Σφαγείων εκτός ορίου ΓΠΣ.

3. Στον οικισμό Όρμου Κορθίου Άνδρου.

– Ζώνη προστασίας περιβάλλοντος βόρεια από την Αγ. Αικατερίνη κατά μήκος της ακτής περιλαμβάνει τις δύο παραλίες «Γριάς Πήδημα» και «Πούρο» και νότια από τον ανεμόμυλο κατά μήκος της παραλίας και της ακτής νοτιοανατολικά μέχρι και το Ακρωτήριο.

ΣΤ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π2.1.2, Π2.1.1, Π2.2.2, Π2.3.2, Π2.4.2 και Π2.6.2, Π2.7.2 και ειδικότερα:

1. Δίκτυο ύδρευσης.

Επισκευή και βελτίωση όλου του δικτύου κύρια στην παλιά πόλη.

Κατασκευή δικτύου στις νέες αναπτυσσόμενες περιοχές ειδικά στον οικισμό Μπατσίου ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης.

2. Δίκτυο αποχέτευσης, ομβρίων και αντιπλημμυρική προστασία – απορρίμματα.

Γενικά:

Δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ομβρίων με τη διευθέτηση ρεμάτων και έργων αποστράγγισης, γύρω, με ανοικτές διατομές κτιστών τοιχωμάτων των ρευμάτων και ταυτόχρονη απαγόρευση κατασκευής μέσα στην κοίτη τους οιωνδήποτε άλλων έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης.

Καθορισμός αγωγών ομβρίων μέσα στο παλιό παραδοσιακό τμήμα του οικισμού, οι οποίοι καταλήγουν είτε μέσω παλιών αγωγών είτε επιφανειακά στη θάλασσα.

Αποκατάσταση του σημερινού χώρου απορριμμάτων.

Μεταφορά και χωροθέτηση νέου χώρου απόθεσης των απορριμμάτων και των 3 οικισμών, κοινού και για τις κοινότητες του νησιού στην περιοχή της Σταυροπέδας.

Ειδικά:

– στη χώρα Άνδρου για την αποχέτευση των ομβρίων εκβάθυνση και συντήρηση της κοίτης των ρεμάτων και η διάστρωσή τους ειδικότερα κοντά στις εκβολές

– και για την αποχέτευση χωροθέτηση και κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού ανατολικά του οικισμού και των χώρων αθλητισμού

– Απαγωγή όλων αυτών από τον βιολογικό καθαρισμό με καταθληπτικό αγωγό, κατά μήκος του ακρωτηρίου, μακριά από την ανατολική παραλία.

– Εκροή και διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων βορειοανατολικά του ελικοδρομίου πέραν του ανατολικού ακρωτηρίου.

– στον οικισμό Μπατσίου για την αποχέτευση των ομβρίων διευθέτηση του ρέματος σε συνδυασμό με το συνδετήριο που θα περάσει από κει

– και για την αποχέτευση, κατασκευή αποχετευτικού συστήματος και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, στο δυτικό άκρο του οικισμού, πάνω από το Φάρο και διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων δυτικά του οικισμού πέραν του Φάρου και έξω από το Λιμάνι Μπατσίου.

– στον όρμο Κορθίου για την αποχέτευση των ομβρίων διευθέτηση του ρέματος εκτός ορίου ΓΠΣ.

– Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης παλιού οικισμού και νέων περιοχών.

– Κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού στο νότιο ανατολικό άκρο της παραλίας μακριά από την ακτή.

– Διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων ανατολικά του Όρμου πέραν του ανατολικού ακρωτηρίου λιμανιού Όρμου Κορθίου.

3. Ενεργειακό σύστημα

Γενικά:

– Έρευνα και μελέτη για την εγκατάσταση μικρών μονάδων παραγωγής ρεύματος, εφεδρικές για όλο το νησί.

– Έρευνα και μελέτη μετατροπής του τηλεπικοινωνιακού συστήματος σε «ασύρματη διασύνδεση».

Στους οικισμούς:

– Επέκταση του δικτύου μέσης τάσης στις περιοχές επέκτασης.

– Χωροθέτηση και κατασκευή των σταθμών ζεύξεως μετά από έγκριση της Ε.Ε.Α.Ε.

Και ειδικά:

– Χωροθέτηση κτιρίου Τ/Κ κέντρου ΟΤΕ στον οικισμό Μπατσίου, δυτικά του ρέματος, στην περιοχή Λύκειο, εκεί όπου και το τοπικό κέντρο.

– Χωροθέτηση κτιρίου Τ/Κ κέντρου ΟΤΕ στον οικισμό Όρμος Κορθίου βόρεια από την περιοχή εκπαίδευσης και αθλητισμού στον επαρχιακό Σταυροπέδας - Όρμου, όπως φαίνονται στους χάρτες.

Ζ. Τις προτάσεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών και για την πυροπροστασία και ασφάλεια όπως φαίνονται στο Π3.1.2, Π3.2, Π3.3 σε

κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

– Εντοπισμός σημείων υδροληψίας από το δίκτυο που υπάρχει μέσα στους οικισμούς.

– Καθορισμός σημείων υδροληψίας (από τη θάλασσα) και εύκολης προσπέλασης μέσα στο παλιό τμήμα των οικισμών πυροσβεστικών μονάδων από 3-4 κύριους πεζόδρομους.

– Καθορισμός των ελεύθερων χώρων μέσα στους οικισμούς που θα αποτελέσουν τόπους συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνιών και ειδικά στη χώρα Άνδρου: στην πλατεία Γηροκομείου, στην πλατεία Μαΐρη, στο Ξενία.

– στον οικισμό Μπατσίου: στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και την παραλία

– στον όρμο Κορθίου: στην πλατεία Ηρώου και στην ανώνυμη πλατεία δυτικά του εμπορικού δρόμου.

Η. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γ.Π.Σ., όπως φαίνονται στο χάρτη Π4.1 σε κλίμακα 1:5000 και στους πίνακες «Κοινωνική Υποδομή» Α-11.2.1α.

Θ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω τριάντα ένα (31) χαρτών και έξι (6) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 52604/1987 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

Ι. Εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις και έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ολόκληρος φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ .ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ [σε κατοίκους] 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κης Ενότητας 87 (κατ.)	έκταση Πολεοδο/κης Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ. Πολεοδομικής Ενότητας (βάσει προτ.)	Σταθερότυπο ωφέλ. επιφ. κατοικίας (μ²/κατ.)	Σταθερότυπο γης για κοιν.+ τεχ. υπδ. (μ²/κατ)	Πυκνότητα Πολεοδ. εν. (επιτρεπομ) (κατ./Ha)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ. ενότ. (κατ.)	Απομείν. Χωρητικότ κατά Πολ. Ενοτ.(κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	ε	σ	K	U	$D=\frac{\sigma}{K+U\sigma}10^4$	λ	C=εDλ	C'=C-P
Πολεοδομική Ενότητα 1 (σύνολο οικισμού)	1800	42,5	0,8	40	44	106	0,60	2703	991

ΠΗΓΕΣ: ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

επέκταση 110.000 μ²

βλ. σελ. 10 κείμενο

ΝΟΜΟΣ .ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ..ΧΩΡΑ..ΑΝΔΡΟΥ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Επαρχιακές Υπηρεσίες Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο) Αστυνομικό τμήμα Οργανισμοί κοινής ωφέλειας Δημόσιες τράπεζες	9470	1,0	9470	3576	5894	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	2016	0,1	200	180	20	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κεντρική πλατεία Πάρκο Πλατείες γειτονιάς	4800	4,5	21600	12250	9350	
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4800	0,2	960	-	960	
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4800	2,0	9600	24250	+14650	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γυμνάσιο - Λύκειο	4800	2,5	12000	6500	5500	
Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	2016	2,5	5040	3140	1900	
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός Παιδικοί/βρεφικοί σταθμοί	9470	0,32	3030	5750	+ 2720	
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4800	5,5	26400	13500	12900	
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	2016	0,5	1008	150	858	
10. ΝΑΟΣ	2016	1/1450	2Ναοι	3Ναοι	+1Ναος	
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	2016	0,7	1411	5900	+ 4489	

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες: Α-5.5.1α., Α-11.1.1., Α-11.1.2. και Α-11.1.3.

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ .ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ [σε κατοίκους] 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κης Ενότητας 87 (κατ.)	εκταση Πολεοδο/κης Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ. Πολεοδομικής Ενότητας (βάσει προτ.)	Σταθερότυπο ωφέλ. επιφ. κατοικίας (μ²/κατ.)	Σταθερότυπο γης για κοιν.+ τεχ. υπδ. (μ²/κατ)	Πυκνότητα Πολεοδ. εν. (επιτρεπομ) (κατ./Ha)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ. ενότ. (κατ.)	Απομείν. Χωρητικότ κατά Πολ. Ενοτ. (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	ε	σ	K	U	$D=\frac{\sigma}{K+U\sigma}10^4$	λ	C=εDλ	C′=C–P
Πολεοδομική Ενότητα 1 (σύνολο οικισμού)	700	47,5 58,75	0,6	40	44	90 /Ha	0,35	1496	886

ΠΗΓΕΣ: ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

βλπ. κείμενο σελ. 11

ΝΟΜΟΣ .ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ.ΜΠΑΤΣΙ.ΑΝΔΡΟΥ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1987	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 'Επαρχιακές Υπηρεσίες Δικαστήρια (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο)	1555	0,3	466	—	466	
Αστυνομικό τμήμα 'Οργανισμοί κοινής ωφέλειας Δημόσιες τράπεζες				-		
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	650	0,2	130	34	96	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κεντρική πλατεία Πάρκο Πλατείες γειτονιάς	650	4,5	3213	4500	+1287	
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1555	0,2	310		310	
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1555	2,0	3110	14900	+11790	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γυμνάσιο - Λύκειο	1555	2,5	3890		3890	
Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	650	2,5	1625	2000	+ 375	
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός Παιδικοί/βρεφικοί σταθμοί	1555.	0,32	500	—	500	
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1555	5,5	8550	4500	4050	
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	650	0,5	325	0	325	
10. ΝΑΟΣ	650	1/1450	1 Ναος	1 Ναός	–	
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	650	0,7	455	2000	+1545	

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες: Α-5.5.1α, Α-11.1.1., Α-11.1.2. και Α-11.1.3.

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ [σε κατοίκους] 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κης Ενότητας 87 (κατ.)	έκταση Πολεοδο/κης Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ. Πολεοδομικής Ενότητας (βάσει προτ.)	Σταθερότυπο ωφέλ. επιφ. κατοικίας (μ²/κατ.)	Σταθερότυπο γης για κοιν.+ τεχ. υποδ.(μ²/κατ)	Πυκνότητα Πολεοδ. εν. (επιτρεπομ) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ. ενότ. (κατ.)	Απομείν. Χωρητικότ κατά Πολ. Ενοτ.(κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	P	ε	σ	K	U	$D=\frac{\sigma}{K+U\sigma}10^4$	λ	C=εDλ	C′=C−P
Πολεοδομική Ενότητα 1 (σύνολο οικισμού)	5?0	24	0,7	40	44	99	0,35	832	386

ΠΗΓΕΣ: ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

επιφάνεια
137.500 M² βλπ. σελ 12 –

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ .... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1987	Σταθερότυπο γης M²/κατ.	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Επαρχιακές Υπηρεσίες Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο) Αστυνομικό τμήμα Οργανισμοί κοινής ωφέλειας Δημόσιες τράπεζες	1980	0,3	595		595	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	643	0,2	129	55	74	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κεντρική πλατεία Πάρκο Πλατείες γειτονιάς	643	4,5	2894	6300	+2894	
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1980	0,2	396	355	41	
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1980	2,0	3960	8820	+ 4860	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γυμνάσιο - Λύκειο	1980	2,5	4950	3676	1274	
Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	643	2,5	1608	1650	42	
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός Παιδικοί/βρεφικοί σταθμοί	1980	0,32	633	125	508	
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1980	5,5	10890	10980	10980	
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	643	0,5	322	0	322	
10. ΝΑΟΣ	643	1/1450	1 Ναος	1 Ναος	—	
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	1980	0,7	1386	1875	+ 489	

μαμακια
δαμασκηνος
στιβαρι
μπατσι
0.6

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Μεσος συντελεστης δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit

Τοπικα κεντρα πολεοδομικων ενοτητων/γειτονιων
Local centre-district/neighborhood

Επεκταση σχεδιου πολεως Α Επεκταση
Town plan expansion Β Ενταξη περιοχης προ του '23

Κατοικια — συμπιπτει με τα ορια γειτονιας
Residential area

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμπορια
Wholesale

Εκπαιδευση
Education

Περιθαλψη
Health

Αθλητισμος
Sports

Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services

Αστικο πρασινο - ελευθεροι χωροι
Green area-open spaces

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism-recreation

Ιδιαιτερες χρησεις
Special uses

Νεκροταφειο
Cemetery

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Σταθμος φορτηγων
Truck station

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Λιμανι - Μαρινα
Harbor

Οριο ζωνης αναπλασης
Renewal area limit

Οριο ζωνης κανονιστικων ορων δομησης
Planning control zone limit

Οριο ζωνης προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων παραδοσιακης κληρονομιας
Zone limit of architectural heritage

Οριο ζωνης προστασιας φυσικου περιβαλλοντος
Protection natural environment limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης τουρισμου
Touristic development zone limit

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking-spaces

Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

Ε.52604/87
εγκρισεως γενικου πολεοδομικου σχεδιου (Γ.Π.Σ.) οικισμων Μπατσιου και ορμου Κορθιου Ανδρου (ν. Κυκλαδων)
17 Αυγουστου 1987
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000 φ : 37° 48' λ : 1° 18'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ. ΝΤΑΛΗ Μ. ΔΑΡΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.11	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

μπατσι
δαμασκηνος
μαμακια
στιβαρι
0.6

ΕΠ.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre 1923 settlement

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Μεσος συντελεστης δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit

Τοπικα κεντρα πολεοδομικων ενοτητων/γειτονιων
Local centre - district/neighborhood

Επεκταση σχεδιου πολεως Α Επεκταση
Town plan expansion Β Ενταξη περιοχης προ του '23

Κατοικια — συμπιπτει με τα ορια γειτονιας
Residential area

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμποριο
Wholesale

Εκπαιδευση
Education

Περιθαλψη
Health

Αθλητισμος
Sports

Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services

Αστικο πρασινο - ελευθεροι χωροι
Green area - open spaces

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism - recreation

Ιδιαιτερες χρησεις — Νεκροταφειο
Special uses — Cemetery

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια (βλ κειμενο)
Collector street

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Σταθμος φορτηγων
Truck station

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Λιμανι - Μαρινα (βλ κειμενο)
Harbor

Οριο ζωνης αναπλασης
Renewal area limit

Οριο ζωνης κανονιστικων ορων δομησης (ΖΚΟ)
Planning control zone limit

Οριο ζωνης προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων παραδοσιακης κληρονομιας
Zone limit of architectural heritage

Οριο ζωνης προστασιας φυσικου περιβαλλοντος
Protection natural environment limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης τουρισμου (βλ κειμενο)
Touristic development zone limit

Ισοπεδος κομβος
Intersection

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking - spaces

Δικτυο υπεραστικων λεωφορειακων γραμμων (βλ κειμενο αναλυσης)
Intercity bus lines


Συστημα πεζοδρομων (βλ κειμενο)
Pedestrian streets

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Γ.52604/87
17 Ιουλίου 1987
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000 φ : 37° 48 λ : 1° 18	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 37° 52' 20" 37° 50' 45"		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ. ΝΤΑΛΗ Μ. ΔΑΡΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
Π ΧΑΡΤΗΣ 1.11 - 2.1.2	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ανδρος

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre.1923 settlement

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Town plan limits 1982

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

1.Μεσος συντελεστης δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα : 0,70
-Average plot ratio per urban unit

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Επεκταση σχεδιου πολεως 1. Επεκταση
2. Ενταξη περιοχης προ του '23
Town plan expansion

Κατοικια εμπεριεχεται στην περιοχη επεκτασης ενταξης, εγκεκριμενου σχεδιου
Residential area

Βιομηχανια ΔΕΗ
Industry

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμποριο
Wholesale

Εκπαιδευση
Education

Περιθαλψη
Health

Προνοια
Welfare

Αθλητισμος
Sports

Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services

Αστικο πρασινο - ελευθεροι χωροι
Green area-open spaces

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism-recreation

Ιδιαιτερες χρησεις
Special uses

Νεκροταφειο
Cemeteries

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Σταθμος φορτηγων
Truck station

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Λιμανι-Μαρινα (βλ κειμενο)
Harbor

Οριο περιοχης προγραμματων κοινωνικης κατοικιας
Area of specially enhanced programs for special targed groups

ΖΕΚ Οριο ζωνης αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive limit

ΖΕΕ Οριο ζωνης ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Specially financial incentive limit

Οριο ζωνης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Environment improvement zone limits

ΖΚΟ Οριο ζωνης Κανονιστικων Ορων Δομησης

Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Protected areas with historical interest

Ζωνη προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων ιστορικης κ παραδοσιακης κληρονομιας
Zone of architectural heritage

Ορια ζωνης προστασιας φυσικου περιβαλλοντος

Ορια αναπτυξιακης ζωνης τουρισμου

Ισοπεδος κομβος
Intersection

Δικτυο υπεραστικων λεωφορειακων γραμμων
Intercity bus lines

Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

Γ. 52604/87
έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Χώρας Μπατσίου και ορμού Κορθίου Άνδρου (ν. Κυκλάδων)

17 Ιουλίου 1987.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.

Κυρ Σταυροπουλου

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000 φ : 37° 45 λ : 1° 15	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ. ΝΤΑΛΗ Μ. ΔΑΡΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ Α. ΜΙΧΑΣ

37° 51'
37° 49' 30"

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π ΧΑΡΤΗΣ 1.11 - 2.1.2	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΠΑΤΣΙ
Δαμασκηνός
Κάτω Κατακοιλος
Κατακοιλος
Άρναδα
Κατω Απροβατο
Ανω Απροβατο
Κουτσι
Καλαμάκι
Κυρα Ελεουσα
Κολυμπος
Βουρκωτη
Στραπουριες
Μένητες
Μεσαρια



32·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων / Municipality and community limits
- Ορια ΖΟΕ / Urban development control zone limits
- Ζωνη προστασιας ακτων / Protected costal zone
- Ζωνη προστασιας οικοσυστηματων ειδικου ενδιαφεροντος / Protected ecosystems of special interest
- Χερσαια / Terrestrial
- Ζωνη προστασιας γεωργικης γης υψηλης παραγωγικοτητας / Protected agricultural land zone
- Ζωνη προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων ιστορικης κ' παραδοσιακης κληρονομιας / Zone of architectural heritage
- Νεες θεσεις μεταφορας οχλουσων χρησεων / New installation sites
- Ζωνη απαγορευσης κατατμησης - Βλεπε Π-1.1 κλ 1:5000 / Land division restraint zone


17 Αυγούστου 1987

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ 1 100 000 φ : 37° 45 λ : 1° 15	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 24°46'50" 25°00' 37°53'30" 37°45'30"		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ ΝΤΑΛΗ Μ. ΔΑΡΑ Α ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ ΔΕΜΑΘΑΣ Σ ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ	
Π - 1.9	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25.000	ΧΩΡΑ - ΜΠΑΤΣΙ - ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ανδρος
0.8

Ε.Π.Α 82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre 1923 settlement

Ελικοδρομιο
Heliport

Neighborhood limits

1 Μεσος συντελεστης δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Επεκταση σχεδιου πολεως 1. Επεκταση 2. Ενταξη περιοχης προ του 23
Town plan expansion

Κατοικια εμπεριεχεται στην περιοχη επεκτασης ενταξης εγκεκριμενου σχεδιου
Residential area

Industry

Manufacturing

Wholesale

Education

Health

Προνοια
Welfare

Αθλητισμος
Sports

Cultural services

Αστικο πρασινο
Green area open spaces

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism - recreation

Ιδιαιτερες χρησεις — Νεκροταφειο
Special uses — Cemeteries

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Σταθμος φορτηγων
Truck station

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Λιμανι-Μαρινα
Harbor

Οριο περιοχης προγραμματων κοινωνικης κατοικιας
Area of specially enhanced programs for special targed groups

ΖΕΚ — Οριο ζωνης αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive limit

ΖΕΕ — Οριο ζωνης ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Specially financial incentive limit

Οριο ζωνης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Environment improvement zone limits

ΖΚΟ — Οριο ζωνης Κανονισμων Ορων Δομησης

Ζωνη προστασιας περιοχων ιστορικου ενδιαφεροντος
Protected areas with historical interest

αρχιτεκτονικης και παραδοσιακης κληρονομιας
architectural heritage

Ορια ζωνης προστασιας φυσικου περιβαλλοντος

Ορια αναπτυξιακης ζωνης τουρισμου

Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

Γ 52604/87
[illegible]

17 Αυγούστου 1987.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. Σταυρόπουλος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
φ : 37° 48
λ : 1° 18

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ. ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.11 — ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 — ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 — ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Town-plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Περιοχη επεκτασεων
Expansion area

Ορια πυκνοδομημενης περιοχης εκτος σχεδιου 1982
Outside town-plan 1982 high density built-up area

Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων
Urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban-unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot-ratio per urban-unit

Γ.52001/87.

17 Ιουλίου 1987.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κυρ. Σταυρόπουλος

άνδρος

108

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000
φ : 37° 45'
λ : 1° 18'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ. ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π - ΧΑΡΤΗΣ 1.4 - 1.5

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Σ.Δ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000 | ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 | ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries

Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
Limits of supply area according to pumping levels

Κυριοι αγωγοι
Main conduits

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit looped system

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα
Gravity flow pressure conduit open system

Με καταθλιψη
Pumped supply

Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tans

Επιγεια δεξαμενη
Surface storage

Αντλιοστασιο
Pumping station

ανδρος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

17 ... 1987
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000 φ 37 45 λ 1 15	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ. ΝΤΑΛΗ Μ ΔΑΡΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ Σ ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε ΜΑΧΑΙΡΑ Α ΜΙΧΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.2.2 — ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 5 000 — ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 — ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987
Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων 20 KV
Main aerial circuit on cylindrical poles
Πρωτευον υπογειο δικτυο
Main underground circuit
Υποσταθμοι Δ Ε Η 20 KV / 380 V
Secondary stations of Δ Ε Η
Θερμοηλεκτρικος σταθμος τηλεθερμανσης
Thermoelectric tele-heating station
Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line
Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre
Υπηρεσιες Ο.Τ.Ε
Telecommunication services
ανδρος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Γ. 52604/87
17 Αυγούστου 1987
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000
φ : 37° 45'
λ : 1° 18'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ. ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π
2.6.2
2.7.2
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5.000
ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια ζωνης οικιστικου ελεγχου
Urban development control zone limits

Ζωνες κοινωνικου συντελεστη
Specially enhanced plot-ratio for specified target groups

Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Special financial incentive zones

Ζωνες αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive zones

Ορια περιοχης αναπλασης
Renewal-area limits

Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Area of environmental improvement

Ζωνες κανονιστικων ορων δομησης
Zones of planning control

ανδρος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000 φ : 37° 45 λ : 1° 15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ. ΝΤΑΛΗ Μ. ΔΑΡΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 1.7 ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
1.8 ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1 ΠΛΑΤΕΙΑ
2 ΠΛΑΤΕΙΑ
3

άνδρος

3
2

Γ. 52604/87
Εγκρίνεται ... Πολεοδομικό ... Χώρας Άνδρου

17 Αυγούστου 1987
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κυρ. Σταυρόπουλος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
φ 37 45		
λ 1 15		

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ. ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ
3.2 ΣΕΙΣΜΟΣ · ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
3.3
3.1.2 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ·ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΖΟΕ
Ορια δήμων και κοινοτήτων
Ορια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 1987
Ι. Εργα και ζώνες α έτους
1st year works and zones
ΙΙ. Εργα και ζώνες β έτους
2nd year works and zones
ΙΙΙ. Εργα και ζώνες υπολοίπων ετών 5ετίας
Works and zones for the next five years
IV. Εργα και ζώνες μετά την πενταετία
Works and zones beyond five years
Ιστορική παρέμβαση στην πόλη
historical interposition to the city
[Ο αντίστοιχος συμβολισμός του έργου ή της ζώνης ...ονίζεται με διαγράμμιση]

αμεση κατασκευη δικτυων υποδομης μεσα στο σχεδιο πολης

Γ. 32604/87
17 Αυγούστου 1987
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σταυροπούλου

ανδρος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ψ 37 45 λ 1 15		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ. ΝΤΑΛΗ Μ. ΔΑΡΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ Α. ΜΙΧΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ	
Π- 4.1	ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Δήμων και Κοινοτήτων / Municipality and community limits
- Όρια σχεδίου πόλης 1987 / Town-plan boundaries 1987
- Όρια περιοχής με δίκτυο ομβρίων / Limits of area with storm sewers
- Βασικοί αγωγοί ομβρίων / Main storm sewer
- Διευθέτηση ρευμάτων με διάστρωση / Stream with lined bed
- Σημείο εκβολής ομβρίων / End of storm sewer outfall
- Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους / Area served by cesspools
- Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων / Skeleton sanitary sewers
- Σημείο εκβολής ακαθάρτων / End of sanitary sewer outfall
- Αντλιοστάσιο / Pumping station
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων / Sewage treatment plant



Γ.5260/87

17 Αυγούστου 1987

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100 000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
φ 37 45	
λ 1 15	

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

24° 55' 30" — 24° 57' 30" — 37° 51' — 37° 49' 30"

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


- Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
- Χ. ΝΤΑΛΗ
- Μ. ΔΑΡΑ
- Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
- Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
- Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
- Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
- Α. ΜΙΧΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ 2.4.2 - 2.3.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ / ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5 000 ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ



Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων — Municipality and community limits
- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982 — Town-plan limits 1982
- Ορια πραγματικης πολης 1982 — Development area limits 1982
- Ορια σχεδιου πολης 1987 — Town-plan boundaries 1987
- Ορια γειτονιας — Neighborhood limits
- Περιοχη επεκτασεων — Expansion area
- Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων — Urban unit limits
  1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα — Brutto density per urban-unit
  2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα — Average plot-ratio per urban-unit

... 17 Αυγούστου 1987

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
φ: 37° 48' λ: 1° 18		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Χ. ΝΤΑΛΗ
		Μ. ΔΑΡΑ
		Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
		Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
		Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
		Β. ΜΑΧΑΙΡΑ
		Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 1.4 / 1.5 — ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ, ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Σ.Δ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000	ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries
Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
Limits of supply area according to pumping levels
Βασικοι αγωγοι
Main conduits
Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit, looped system
Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit open system
Με καταθλιψη
Pumped supply
Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank
Επιγεια δεξαμενη
Surface storage
Αντλιοστασιο
Pumping station
ορμος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ Τ.Ν ΥΠ' ΑΡ.Ο. Ε 32404/87
ΑΘΗΝΑ 17 Αυγούστου 1987
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
φ : 37° 46
λ : 1° 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ. ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.2.2
ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
[redacted]
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


- Ορια Δημων και Κοινοτητων — Municipality and community limits
- Ορια σχεδιου πολης 1987 — Town-plan boundaries 1987
- Διευθετηση ρεματων με ανοικτη διατομη — Stream with lined bed
- Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους — Area served by cesspools
- Βασικοι αγωγοι ακαθαρτων — Skeleton sanitary sewers
- Σημειο εκβολης ακαθαρτων (βλεπε κειμενο) — End of sanitary sewer outfall
- Αντλιοστασιο — Pumping station
- Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων — Sewage treatment plant

Γ. 52604/87

17 Ιουλίου 1987

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100 000
φ : 37° 48
λ 1° 18

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ ΝΤΑΛΗ
Μ ΔΑΡΑ
Α ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α ΜΙΧΑΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π 2.4.2 - 2.3.2

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ / ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5 000 — ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 — ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ανδρος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια "πραγματικης πολης" 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlements

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Τοπικα κεντρα συνοικιας-γειτονιας
Local centre (district-neighborhood)

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

Γενικη κατοικια
Mixed residential

Εκπαιδευση (βλ. κειμενο)
Education

Περιθαλψη (βλ. κειμενο)
Health

Προνοια
Welfare

Γηροκομειο
Home for the aged

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αθλητισμος
Sports

Γηπεδα
Playing fields

Γυμναστηριο
Gymnasium

Ναυταθλητικη εγκατασταση
Nautical sport installation

Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services

Βιομηχανια μη οχλουσα
Industry acceptable

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμποριο (βλ. κειμενο)
Wholesale

Γεωργικη γη
Agricultural land

Περιαστικο πρασινο
Green area outside city limits

Αστικο πρασινο - Ελευθεροι χωροι
Green area, open space

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism, recreation

Ιδιαιτερες χρησεις
Special uses

Νεκροταφεια
Cemeteries

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου κλπ
Parking spaces

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Σταθμος φορτηγων
Truck station

Λιμανι - Μαρινα (βλ. κειμενο)
Harbor

Γ.52604/87

17 Αυγούστου 1987

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
φ 37 45		
λ 1 15		

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

24° 50' 30" 24° 57' 30" 37° 51' 37° 48' 30"

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
- Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
- Χ. ΝΤΑΛΗ
- Μ. ΔΑΡΑ
- Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
- Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
- Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
- Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
- Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π 1.2 - 1.3.2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ζ.Ο.Ε

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000	ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Γ.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



17 Ιουλίου 1987
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σταυρόπουλος



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ Π.ΝΑΚ. ΑΕΝ	Μ ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ ΝΤΑΛΗ Μ ΔΑΡΑ Α ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ ΔΕΜΑΘΑΣ Σ ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε ΜΑΧΑΙΡΑ Α ΜΙΧΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3.2 ΣΕΙΣΜΟΣ · ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
3.3
3.1.2 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ·ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΖΟΕ
Όρια ΖΟΕ
Urban development control zone limits
Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries 1987
Όρια δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 1982
Town-plan limits
α
I. Έργα και ζώνες α έτους
- 1st year works and zones
β
II. Έργα και ζώνες β έτους
- 2nd year works and zones
γ
III Έργα και ζώνες υπολοίπων ετών 5ετίας
- Works and zones for the next five years
δ
IV. Έργα και ζώνες μετά την πενταετία
- Works and zones beyond five years
σ
Ιστορική παρέμβαση στην πόλη
Historical interposition to the city
{Ο αντίστοιχος συμβολισμός του έργου ή της ζώνης τονίζεται με διαγράμμιση}
άμεση κατασκευή δικτύων υποδομής μέσα στο σχέδιο πόλης
ρόγα
όρμος
χώνες
ΖΟΕ
ΑΑ
Γ. 52604/87
1987
Κ.Ρ. Σταθοπούλου
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ 37' 45
λ 1' 18
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ. ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΑΡΤΗΣ
Π - 4.1
ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town plan limits 1982

Ορια ζωνης οικιστικου ελεγχου
Urban development control zone limits

Αλλες ζωνες - αγροτικος τουρισμος
Other zones

Ορια περιοχης αναπλασης
Renewal-area limits

Ζωνες κανονιστικων ορων δομησης
Zones of planning control

Ζωνες αγορας συντελεστη
Zones of transfer development rights

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000
φ : 37° 49
λ : 1° 18'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ. ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 1.7 - 1.8

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000
ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Π.Α
82·84

ΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων 20 KV

Υποσταθμοι Δ.Ε.Η 20 KV / 380 V

Εναεριο τηλεφωνικη γραμμη
Aerial telephone line

Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line

Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre

Υπηρεσιες ΟΤΕ
Telecommunication services

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ. 92604/87

17 Ιουλίου 1987

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ.Ρ. Σταυροπουλου

ορμος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000
φ : 37° 48'
λ : 1° 18'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ. ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π 2.6.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
2.7.2 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ "

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5000

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

μαμακιο

δαμασκηνος

μπατσι

στιβαρι

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια ΖΟΕ
urban development control zone limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
town plan boundaries 1987

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

I. Εργα και ζωνες α ετους
1st year works and zones

II. Εργα και ζωνες β ετους
2nd year works and zones

III. Εργα και ζωνες υπολοιπων ετων 5ετιας
Works and zones for the next five years

IV. Εργα και ζωνες μετα την πενταετια
Works and zones beyond five years

Ιστορικη παρεμβαση στην πολη
Historical interposition to the city

[Ο αντιστοιχος συμβολισμος του εργου η της ζωνης τονιζεται με διαγραμμιση]

αμεση κατασκευη δικτυων υποδομης μεσα στο σχεδιο πολης

Γ.52604/87

17 Αυγούστου 1987.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σπ. Σταυροπούλου

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000
φ 37° 48'
λ 1 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

37° 52' 30"
37° 50' 45"

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ. ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΧΑΡΤΗΣ Π-4.1

ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 — ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 — ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Ε.Π.Α
82·84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Ορια σχεδιου πόλης 1987
Town-plan limits 1987
Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση
Water-supply point for fire
Χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου
Gathering spaces for population in case of earthquake
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
3 ΠΑΡΑΛΙΑ
χωρακια
δαμασκηνος
στιβαρι
μπατσι
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100 000
φ 37° 45
λ 1° 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ
Π - 3.2 3.3 3.1.2
ΣΕΙΣΜΟΣ · ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ·ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5.000
ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
17 Αυγούστου 1987
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κυρ. Σταυροπούλου


Ο.7
ορμος

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Town-plan limits 1982

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Μεσος συντελεστης δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα :
Average plot ratio per urban unit

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Επεκταση σχεδιου πολεως
Town plan expansion

Κατοικια
Residential area

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμποριο
Wholesale

Εκπαιδευση
Education

Περιθαλψη
Health

Αθλητισμος
Sports

Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services

Αστικο πρασινο - ελευθεροι χωροι
Green area-open spaces

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism-recreation

Ιδιαιτερες χρησεις — Νεκροταφειο
Special uses — Cemetery

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Σταθμος φορτηγων
Truck station

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Λιμανι - Μαρινα
Harbor

Οριο ζωνης αναπλασης
Renewal area limit

ΖΚΟ — Οριο ζωνης κανονιστικων ορων δομησης
Planning control zone limit

ΖΑΣ — Οριο ζωνης αγορας συντελεστη
Limit of tranfer development rights zone

Οριο ζωνης προστασιας φυσικου περιβαλλοντος
Protection natural environment limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης τουρισμου
Touristic development zone limit

Περιαστικο πρασινο
Green-area outside city limits

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking spaces

Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

Γ.52604/87


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ. 1 100 000 φ : 37° 45' λ : 1° 15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 37° 47' 20" 37° 45' 40"		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ. ΝΤΑΛΗ Μ. ΔΑΡΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.11	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ρογο
ορμος
χωνες

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια "πραγματικης πολης" 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Τοπικα κεντρα συνοικιας-γειτονιας
Local centre (district-neighborhood)

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

Γενικη κατοικια
Mixed residential

Γενικη παραθεριστικη κατοικια
Mixed second home

Εκπαιδευση
Education

Νηπιαγωγεια
Nursery

Δημοτικο
Primary

Γυμνασιο
Junior secondary

Λυκειο (βλ. κειμενο)
Senior secondary

Περιθαλψη
Health

Περιφερειακο ιατρειο
Regional dispensary

Αγροτικο κτηνιατρειο
Rural veterinary

Προνοια
Welfare

Παιδικος σταθμος
Infant school

Αθλητισμος
Sports

Γηπεδα
Playing fields

Γυμναστηριο
Gymnasium

Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμποριο
Wholesale

Αποθηκες-Ψυγεια
Warehouses-refrigeration plants

Γεωργικη γη
Agricultural land

Αστικο πρασινο - Ελευθεροι χωροι
Green area, open space

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism - Recreation

Ιδιαιτερες χρησεις
Special uses

Νεκροταφεια
Cemeteries

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου κλπ
Parking spaces

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Σταθμος φορτηγων

Λιμανι-Μαρινα (βλ. κειμενο)
Harbor

Γ.52604/87
[illegible] (Γ.Π.Σ.) [illegible] και όρμου Κορθίου Άνδρου (ν. Κυκλάδων)


17 Αυγούστου 1987
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κυρ. Σταυροπούλου

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 φ 37 45 λ 1 15	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 37° 47' 20" 37° 45' 40"		Μ ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ ΝΤΑΛΗ Μ ΔΑΡΑ Α ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ ΔΕΜΑΘΑΣ Σ ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε ΜΑΧΑΙΡΑ Α ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π 1.2 - 1.3.2	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ζ.Ο.Ε
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ορμος

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Town-plan limits 1982

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Μεσος συντελεστης δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα : 0,50 - 0,80
Average plot ratio per urban unit

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Επεκταση σχεδιου πολεως
Town plan expansion

Κατοικια
Residential area

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμποριο
Wholesale

Εκπαιδευση
Education

Περιθαλψη
Health

Αθλητισμος
Sports

Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services

Αστικο πρασινο - ελευθεροι χωροι
Green area, open spaces

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism - recreation

Ιδιαιτερες χρησεις — Νεκροταφειο
Special uses — Cemetery

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Σταθμος φορτηγων
Truck station

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Λιμανι - Μαρινα (βλ. κειμενο)
Harbor

Οριο ζωνης αναπλασης
Renewal area limit

ΖΚΟ — Οριο ζωνης κανονιστικων ορων δομησης
Planning control zone limit

ΖΑΣ — Οριο ζωνης αγορας συντελεστη
Limit of transfer development rights zone

Οριο ζωνης προστασιας φυσικου περιβαλλοντος
Protection natural environment limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης τουρισμου
Touristic development zone limit

Ισοπεδος κομβος
Intersection

Ανισοπεδος κομβος
Multi-level function

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking - spaces

Δικτυο υπεραστικων λεωφορειακων γραμμων (βλ. κειμενο)
Intercity bus lines

Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

Γ.52604/87

17 Ιουλίου 1987

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.
ΣΥΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 φ : 37° 48 λ : 1° 15	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 37° 47' 20"		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ. ΝΤΑΛΗ Μ. ΔΑΡΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π — ΧΑΡΤΗΣ 1.11 - 2.1.2	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000 φ : 37° 45' λ : 1° 15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ -
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ. ΝΤΑΛΗ Μ. ΔΑΡΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π ΧΑΡΤΗΣ 1.7 - 1.8	ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Περιοχη επεκτασεων
Expansion area

Ορια πυκνοδομημενης περιοχης εκτος σχεδιου 1982
Outside town plan 1982 high density built-up area

Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων
Urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot-ratio per urban unit

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Γ.52604/87
ΑΘΗΝΑ 17 Αυγούστου 1987
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ.Ρ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

μαμακια
δαμασκηνος
στιβαρι
μπατσι
ενταξη 1
ενταξη 2
80
0.6

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
φ : 37° 48
λ : 1° 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ. ΝΤΑΛΗ
Μ. ΔΑΡΑ
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
Α. ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π - ΧΑΡΤΗΣ 1.4 - 1.5

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Σ.Δ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1986
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων 20 KV
Main aerial circuit on cylindrical poles

Πρωτευον υπογειο δικτυο
Main underground circuit

Υποσταθμοι Δ Ε Η 20 KV/ 380 V
Secondary stations of Δ Ε Η

Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line

Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre

Υπηρεσιες ΟΤ.Ε
Telecommunication services

17 Αυγούστου 1987
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000 φ : 37° 46' λ : 1° 15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ. ΝΤΑΛΗ Μ. ΔΑΡΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ Α. ΜΙΧΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ 2.6.2 - 2.7.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ "

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

μπατσι
μαμακια
δαμασκηνας
στιβαρι

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987
Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits
Ορια γειτονιας
Neighborhood limits
Τοπικα κεντρα συνοικιας-γειτονιας
Local centre (district-neighborhood)
Αρτηρια
Arterial street
Συλλεκτηρια
Collector street
Γενικη παραθεριστικη κατοικια
Mixed second home
Εκπαιδευση
Education
Νηπιαγωγειο
Nursery
Δημοτικο
Primary
Γυμνασιο
Junior secondary
Λυκειο
Senior secondary
Περιθαλψη
Health
Περιφερειακο ιατρειο
Regional dispensary

Προνοια.
Welfare
Παιδικος σταθμος
Infant school
Αθλητισμος
Sports
Γηπεδα
Playing fields
Γυμναστηριο
Gymnasium
Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services
Βιοτεχνια
Manufacturing
Χονδρεμποριο
Wholesale
Αποθηκες-Ψυγεια
Warehouses-refrigeration plants
Γεωργικη γη
Agricultural land
Περιαστικο πρασινο
Green-area outside city limits
Τουρισμος αναψυχη
Tourism-recreation
Ιδιαιτερες χρησεις
Special uses
Νεκροταφειο
Cemetery
Χωροι σταθμευσης εκτος οδου κλπ
Parking spaces
Εγκαταστασεις μαζικων μεσων μεταφορας
Public transport installations
Σταθμος λεωφορειων
Bus station
Σταθμος φορτηγων
Truck station
Λιμανι-Μαρινα (Βλ. κειμενο)
Harbor

Γ. 52604/89

17 Αυγούστου 1987

Διευθυντης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μ ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
Χ ΝΤΑΛΗ
Μ ΔΑΡΑ
Α ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ ΔΕΜΑΘΑΣ
Σ ΜΑΡΤΑΛΗΣ
Ε ΜΑΧΑΙΡΑ
Α ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π 1.2 - 1.3.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ζ.Ο.Ε

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Π.Α
82.64

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων — Municipality and community limits
- Ορια σχεδιου πολης 1957 — Township boundaries
- Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες — Limits of supply area according to pumbing levels
- Βασικοι αγωγοι — Main conduits
- Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα — Gravity flow, pressure conduit looped system
- Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα — Gravity flow pressure conduit open system
- Με καταθλιψη — Pumped supply
- Δεξαμενες αποθηκευσης — Storage tank
- Επιγεια δεξαμενη — Surface storage
- Αντλιοστασιο — Pumping station

Γ. 52604/67

17 [illegible] 1987.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

[illegible]

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000 φ 37 45 λ 1 15	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 37° 52' 30" 37° 50' 45"		Μ ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ Χ ΝΤΑΛΗ Μ ΔΑΡΑ Α ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ζ ΔΕΜΑΘΑΣ Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ Ε ΜΑΧΑΙΡΑ Α ΜΙΧΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 2.2.2 — ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 5000 — ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 — ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ε.Π.Α
..Ρ·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Δήμων και Κοινοτήτων — Municipality and community limits
- Όρια σχεδίου πόλης 1987 — Town plan boundaries 1987
- Διευθέτηση ρεμμάτων με ανοικτή διατομή — Stream with lined bed
- Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους — Area served by cesspools
- Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων — Skeleton sanitary sewers
- Σημείο εκβολής ακαθάρτων — End of sanitary sewer outfall
- Αντλιοστάσιο — Pumping station
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων — Sewage treatment plant

Γ. 52604/87

17 Αυγούστου 1987

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κυρ. Σταυρόπουλος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
φ 37 45
λ 1 15

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΩΝ

37° 52' 20"
37° 50' 45"

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Μ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ-ΜΙΧΑ
- Χ. ΝΤΑΛΗ
- Μ. ΔΑΡΑ
- Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
- Ζ. ΔΕΜΑΘΑΣ
- Σ. ΜΑΡΤΑΛΗΣ
- Ε. ΜΑΧΑΙΡΑ
- Α. ΜΙΧΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π 2.4.2 - 2.3.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1985 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ